



# Ecuacoconductos

## Contáctenos

Escríbenos ó llámanos

✉ info@ecuacoconductos.com

Telf. (07) 2992693, (07) 2992694

Cel. 0998094595, 0984815572

## FICHA TECNICA

### BARRERA VEHICULAR PREFABRICADA TIPO "NEW JERSEY"



### PROCESO DE FABRICACIÓN

Empieza con la selección adecuada de los agregados libres de toda impureza y en las medidas apropiadas.

El elemento se elabora en dos procesos principales, el primero es la fabricación del concreto de alta resistencia, en una central de hormigón automatizada, equipada con una mezcladora planetaria y dosificación de precisión. Luego se procede con el transporte del hormigón a la máquina que lleva a cabo el segundo proceso, que consiste en dar la forma a la pieza deseada, previa la colocación del acero de refuerzo en el molde. Luego de elaborado el elemento, este pasa por un proceso de curado hasta el siguiente día, para finalmente ser movilizado al sitio de almacenamiento.

La empresa somete continuamente tanto a los agregados como al hormigón, a estrictos controles de calidad para asegurar la resistencia, acabado e integridad final del elemento, incorporando en el proceso de fabricación los aditivos adecuados para el efecto.

El proceso se caracteriza por producir elementos resistentes, compactos, de calidad uniforme y gran cantidad de piezas por día, siendo estos prefabricados los que se utilizan mayormente en Estados Unidos de Norteamérica y países de Europa.

Nuestra empresa cuenta con personal altamente capacitado para la producción e instalación de estos elementos.

Nuestra planta matriz se encuentra ubicada en:

📍 Km.5 vía la Ferroviaria - El Cambio  
Machala - El Oro - Ecuador